

*Трушиновская  
17.09.20*

**ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ**  
**(Защитные леса)**  
**Проходные рубки**  
(вид мероприятия по уходу за лесами)

Арендатор лесного участка ООО «Венера»

Номер и дата договора аренды лесного участка №3 от 15.09.2006г.

Волжское лесничество, Визимьярское участковое лесничество

Квартал 21

Выдел 22

Площадь 5.7 га (общая площадь выдела 12.3га)

Номер лесосеки 1

Категория защитности ценные леса: запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов

1. Характеристика лесорастительных условий лесного участка: СЧЕР АЗ, рельеф равнинный, почва влажная

2. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) - проектируемая (после рубки)

| Состав древостоя |         | Возраст по породам |        | Диаметр по породам |        | Высота по породам |        | Сомкнутость (полнота G) по породам |        | Подрост: состав, возраст, высота (тыс.шт/га) |         |
|------------------|---------|--------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|--------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------|
| исходн.          | проект. | исх.               | проект | исх.               | проект | исх.              | проект | исх.                               | проект | исх.                                         | проект. |
| 1                | 2       | 3                  | 4      | 5                  | 6      | 7                 | 8      | 11                                 | 12     | 13                                           | 14      |
| 8С               | 8С      | 45                 | 45     | 16                 | 16     | 17                | 17     | 0.6                                | 0.51   | нет                                          | нет     |
| 2Б               | 2Б      | 45                 | 45     | 16                 | 16     | 17                | 17     | 0.2                                | 0.13   |                                              |         |
| +Е               |         |                    |        |                    |        |                   |        |                                    |        |                                              |         |
|                  |         |                    |        |                    |        |                   |        | 0.8                                | 0.64   |                                              |         |

\*Особенности: Тлу варьирует

3. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов:

- лесосечные работы проводятся в сроки, определенные лесной декларацией;
- оценка качества и эффективности проведенных работ проводится при осмотре лесосеки после окончания лесосечных работ в соответствии с Порядком осмотра лесосеки, утвержденным приказом Минприроды России от 27.06.2016г. №367.

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

- 4.1. интенсивность рубок в % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) - 20 %
- 4.2. объем вырубаемой древесины по породам (на 1 га) - 43 куб.м., в т.ч. сосны - 35 куб.м., ели - 4 куб.м., березы - 3 куб.м., осины - 1 куб.м
- в т.ч. при прокладке технологических коридоров - 28 куб.м., в т.ч. сосны - 22 куб.м. ели - 3 куб.м., березы - 2 куб.м., осины - 1 куб.м.

4.3. минимальная сомкнутость крон - 0.7

- 4.4. характеристика вырубаемой части насаждения: относительно равномерная рубка
- нежелательных деревьев;
  - деревьев, мешающих росту и формированию крон лучших и вспомогательных деревьев;
  - деревьев, неудовлетворительного состояния (сухостойных, буреломных, снеголомных, отмирающих, сильно поврежденных вредными организмами, животными);
  - деревьев с неудовлетворительным состоянием ствола и кроны (искривленных и т.д., если эти деревья утратили полезные функции).

5. Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательность их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волокы, технологические (погрузочные) пункты):

- подготовительные лесосечные работы (разметка в натуре границ и рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов, трассах магистральных и пасечных волоков (технологических коридорах); рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе; установка информационных знаков;

основные лесосечные работы (валка назначенных в рубку деревьев на технологических полосах; трелевка древесины);


заключительные лесосечные работы (очистка, доочистка мест рубок от порубочных остатков).



Директор ООО «Венера»

М.П.

*[Handwritten signature]*



Дата 16.09.2020