

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями – проходная рубка

(вид мероприятия по уходу за лесами)

Заказчик: арендатор лесного участка

ООО «Кокшайский Лес»

Помещен и дата договора аренды лесного участка

№ 1 от 27 декабря 2006 г.

Кокшайское лесничество, участок лесничества Уржумское, лесной участок Кокшайский

карты № 100, выдел 18, площадь 5,7 га, лесосека № 1

наименование мероприятия: проходная рубка, расположенные вблизи водных объектов

1. Характеристика лесохозяйственных условий лесного участка (в т.ч. рельефа, гидрологических условий, почвы) С.лпшС7.

выдел 18, площадь 5,7 га, лесосека № 1, почвы: свежие, среднеподзолистые супеси.

2. Характеристика насаждения (исходная (до рубки) проектируемая (после рубки))

Состав	Возрастная		Высота по		Диаметр по		Количество		Сосноватость		Подорож.	
	породам		породам		породам		деревьев по		(полюга G) по		состав, возраст	
дерево	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект
бер.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
бер.	45	45	19	19	20	20	0,253	0,200	0,8	0,6	-	-
бер.	-	-	19	19	20	20	0,008	0,001	-	-	-	-
бер.	-	-	19	19	20	20	0,003	0,003	-	-	-	-
бер.	-	-	-	-	-	-	0,001	0,001	-	-	-	-

3. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов. через 10 дней после выхода лесной декларации и согласования проводится подготовительные лесосечные работы (разметка в натуре границ бытовоей площадки, гибких волоков, временного пункта и их обустройство, установка информационных знаков с целью создания условий для безопасного выполнения основных (валка, трелевка, вывозка и т.д.) и заключительных работ (очистка и доочистка лесосеки, приведение лесосеки и прилегающей территории в состояние, пригодное для использования по назначению, д/дорожки, просек, ручьев, рек).

Оценка качества и эффективности проведенных мероприятий по уходу за лесами проводится при осмотре лесосеки по окончании работ в соответствии с Порядком осмотра лесосеки.

4. Основная характеристика мероприятий по уходу за лесами

4.1. интенсивность рубки в % от исходного запаса

интенсивность рубки 25 % от исходного запаса; полнота насаждения после рубки должна составлять 0,6

4.2. объем вырубленной древесины по породам на 1 га, в т.ч. при прокладке технологических коридоров

объем вырубленной древесины на 1 га, всего			в т.ч. при прокладке технологических коридоров (заготовок)		
порода			порода		
сосна	береза	осина	сосна	береза	осина
34	31,53	5,15	-	-	-

Характеристика вырубленной части насаждения: проводится относительно равномерная рубка деревьев - нежелательных деревьев, а/деревьев, мешающих росту и формированию крон отобранных лучших и вспомогательных деревьев, б/деревьев неудовлетворительного состояния (сухостойные, перестойные, единичные, стелющиеся, поврежденные вредными организмами и животными), в/деревьев с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (исковерченные сучками, пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим светом ствола, т.к. они утратили полезную функцию и их рубка не ведет к снижению полноты ниже нормативной и устойчивости насаждения).

4.3. сумма площадей сечений 19,9

4.4. минимальная сомкнутость крон

5. Описание технологий выполнения работ: обустройство погрузочного пункта, валка леса (спиливание деревьев) на пасе трелевка, древесины, хранение древесины в лесу, очистка и доочистка лесосеки от порубочных остатков, приведены надлежащий порядок лесосеки и прилегающей территории, лесных дорог, просек.



Степанов В.А.

2020/5/29 11:50