

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями – прореживание

(вид мероприятия по уходу за лесами)

Наименование арендатора лесного участка «Лес-Сервис»

Номер и дата договора аренды лесного участка №1 от 17.03.2008

Лесничество, участковое Лесничество, лесной участок Моркинское

Уньжинское участковое лесничество Алексеевский лесной участок

Квартал 82

Выдел 21

Площадь 5,8 га

Номер лесосеки I

Категория защитности защитные полосы лесов, расположенные вдоль авто дорог

1. Характеристика лесорастительных условий лесного участка

(в том числе рельеф, гидрологических условий, почвы)

Сзм А₂ почва свежая, рельеф равнинный

2. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) – проектируемая (после рубки)

Состав древостоя		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Количество деревьев по породам, тыс.шт/га		Сомкнутость (полнота G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота (тыс.шт/га)	
Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7С	7С	43	43	20	20	18	18	0,993	0,576	0,63	0,42		
2Б	1Б	45	45	16	16	18	18	0,155	0,136	0,18	0,12		
1Е	2Е	43	43	12	12	12	12	0,086	0,081	0,09	0,06		
+Ос		45	45	16	16	18	18	0,007					
										0,9	0,6		

3. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов: через 5 дней после выхода лесной декларации и согласно технологической карты проводятся подготовительные лесосечные работы (разметка в натуре границ бытовой площади, рубка деревьев на погрузочном пункте и волоках) с целью создания условий для безопасного и эффективного выполнения основных (валка, трелевка, вывозка и т.д.) и заключительных работ (очистка и доочистка мест рубок, приведение в состояние пригодное для использования по назначению д/дорог, мостов, просек, рек).

Оценка качества и эффективности проведенных мероприятий по уходу за лесами проводится при осмотре лесосеки после окончания работ в соответствии с Порядком осмотра лесосеки.

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

4.1. интенсивность рубки в % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) 25 %

4.2. объем вырубленной древесины по породам (на I га) в т.ч. при прокладке технологических коридоров 63,3 м³ в т.ч сосна-51,6м³; береза-7,8 м³; осина-2,9 м³; ель-1,0м³

4.3 сумма площадей сечения 33,4 м²/га

4.4 минимальная сомкнутость крон 0,6

5. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные пункты)

Установка знаков безопасности; рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов, трассах магистральных и пасечных волоков (технологических коридоров); валка назначенных в рубку деревьев в пасеках; трелевка древесины на погрузочные площадки; частичная переработка древесины; очистка (доочистка) места рубки.

Директор ООО «Лес-Сервис» Брамина М.Ю.

Брамина М.Ю.
(подпись)

Дата 5.12.2020

