

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ
Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями – прореживание
(вид мероприятия по уходу за лесами)

Наименование арендатора лесного участка «Лес-Сервис»
Номер и дата договора аренды лесного участка №1 от 17.03.2008
Лесничество, участковое Лесничество, лесной участок Моркинское лесничество-филиал ГКУ РМЭ
«Востокмежупрлес» Семи-Солинское участковое лесничество Моркинский лесной участок
Квартал 91
Выдел 4
Площадь 1,8 га
Номер лесосеки 1
Категория защитности леса, расположенные в водоохранных зонах

1. Характеристика лесорастительных условий лесного участка

(в том числе рельеф, гидрологических условий, почвы) Смбр А₂, почва свежая, рельеф равнинный, поверхностного застоя воды нет

2. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) – проектируемая (после рубки)

Состав древостоя		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Количество деревьев по породам, тыс.шт/га		Сомкнутость (полнота G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота (тыс.шт/га)	
Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9С	9С	56	56	24	24	25	25	0,657	0,590	0,72	0,54		
1Б	1Б	55	55	22	22	24	24	0,044	0,025	0,08	0,06		
										0,8	0,6		

3. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов: через 10 дней после выхода лесной декларации и согласно технологической карты проводятся подготовительные лесосечные работы (разметка в натуре границ бытовой площади, рубка деревьев на погрузочном пункте и волоках) с целью создания условий для безопасного и эффективного выполнения основных (валка, трелевка, вывозка и т.д.) и заключительных работ (очистка и доочистка мест рубок, приведение в состояние пригодное для использования по назначению л/дорог, мостов, просек, рек).
Оценка качества и эффективности проведенных мероприятий по уходу за лесами проводится при осмотре лесосеки после окончания работ в соответствии с Порядком осмотра лесосеки.

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

4.1. интенсивность рубки в % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) 20 %

4.2. объем вырубаемой древесины по породам (на 1 га) в т.ч. при прокладке технологических коридоров
52,0 м³ в т.ч. сосна-38,0 м³; береза-14,0 м³

4.3 сумма площадей сечения 44,6 м²/га

4.4 минимальная сомкнутость крон 0,6

5. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные пункты)

Установка знаков безопасности; рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов, трассах магистральных и пасечных волоков (технологических коридоров); валка назначенных в рубку деревьев в пасеках; трелевка древесины на погрузочные площади; частичная переработка древесины; очистка (доочистка) места рубки.

Директор ООО «Лес-Сервис» Брамина М.Ю.


(подпись)

Дата 10.11.2020г.

М.П.

