

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ

Прореживание

(вид мероприятия по уходу за лесами)

Наименование арендатора лесного участка ООО «А-Транс»
Номер и дата аренды лесного участка №2 от 18.03.2008г
Лесничество, участковое лесничество, лесной участок Моркинское лесничество – филиал ГКУ РМЭ «Востокмежупрлес» Уньжинское участковое лесничество Уньжинский лесной участок
Квартал 29
Выдел 12
Площадь 3,0 га
Номер лесосеки 1

Категория защитности: запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов

1. Характеристика лесорастительных условий лесного участка

(в том числе рельеф, гидрологических условий, почвы) ЕЛПШ С2

дерново-среднеподзолистые, свежие суглинистые супесчаные почвы, рельеф ровный

2. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) – проектируемая (после рубки)

Состав древостоя		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Количество деревьев по породам (тыс. шт./га)		Сомкнутость (полнота G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота (тыс. шт./га)	
Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5Е	6Е	37	37	8	9	10	10	2,136	2,116	0,45	0,42	-	-
4Б	3Б	35	35	16	16	16	16	0,769	0,736	0,36	0,21	-	-
1Лп	1Лп	35	35	10	10	14	14	0,327	0,313	0,09	0,07		
+Ос		35	35	16	16	16	16						
										0,9	0,7		

3. Этап и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов: через 10 дней после выхода лесной декларации и согласно технологической карты, проводятся подготовительные лесосечные работы (разметка в натуре границ бытовой площади, рубка деревьев на погрузочном пункте и волоках) с целью создания условий для безопасного и эффективного выполнения основных (валка, трелевка, вывозка и т.д.) и заключительных работ (очистка и доочистка мест рубок, приведение в состояние пригодное для использования по назначению л/дорог, мостов, просек, рек). Оценка качества и эффективности проведенных мероприятий по уходу за лесами проводится при осмотре лесосеки после окончания работ в соответствии с Порядком осмотра лесосеки.

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

4.1 интенсивность рубки в % от исходного запаса

(полноты или количества деревьев) 35%

4.2 объем вырубленной древесины по породам (на 1 га), в т. ч при прокладке технологических коридоров 39,26 м³, в т. ч ель-12,78 м³, береза-15,16 м³, осина-0,29 м³, липа-11,03 м³

4.3 сумма площадей сечения 20,7 м²/га

4.4 минимальная сомкнутость крон -

5. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты):

Установка знаков безопасности: рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов, трассах магистральных и пасечных волоков (технологических коридоров); валка назначенных в рубку деревьев на пасеках; трелевка древесины на погрузочные площади; частичная переработка древесины; очистка (доочистка) места рубки.

Директор ООО «А-Транс» Чернядьев А.А

(подпись)

Дата 26.11.2021

