Приложение к приказу
Минлесохоты РМЭ
от 13.01.2020 г.№ 15

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями – *прореживание*

(вид мероприятия по уходу за лесами)

Наименование арендатора лесного участка «Лес-Сервис»

Номер и дата договора аренды лесного участка №1 от 17.03.2008

Лесничество, участковое Лесничество, лесной участок Моркинское

Ушьжинское участковое лесничество Алексеевский лесной участок

Квартал **82**

Выдел **28**

Площадь 0,5 га

Номер лесосеки 2

Категория защитности защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей общего пользования, федеральных автом-ых дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ

1.Характеристика лесорастительных условий лесного участка

(в том числе рельеф, гидрологических условий, почвы) Счер $А_3$, почва свежая, рельеф ровный, поверхностного застоя воды нет

2. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) – проектируемая (после рубки)

Состав древостоя		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Количество деревьев по породам, тыс.шт/га		Сомкнутость (полнота G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота (тыс.шт/га)	
Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5С	5С	40	40	16	17,4	14	14	0,943	0,829	0,45	0,35		
4Б	4Б			14	15,0	14	14	0,451	0,387	0,36	0,28		
1Ос	1Ос			14	15,2	14	14	0,090	0,068	0,09	0,07		
+Е	+Е			8	9,0	8	8	0,009	0,005				
10С		90		32		25							
										0,9	0,7		

3. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов:

лесосечные работы III-IV квартал 2022г. I-II квартал 2023г.

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

4.1. интенсивность рубки в % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) 34,7 %

4.2. объем вырубаемой древесины по породам (на 1 га) в т.ч. при прокладке технологических коридоров 65,1 м³ в т.ч сосна-48,6 м³;береза-12,9 м³; ель-0,3м³; осина-3,3м³

4.3 сумма площадей сечения 26,6м²/га

4.4 минимальная сомкнутость крон -

5. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операции, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные пункты)

Установка знаков безопасности; рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов, трассах магистральных и пасечных волоков (технологических коридоров); валка назначенных в рубку деревьев в пасеках; трелевка древесины на погрузочные площади; частичная переработка древесины; очистка (доочистка) места рубки.

Директор ООО «Лес-Сервис» Брамина М.Ю. _____ Дата 24.08.2022

(подпись)

М.П.

Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл

Согласовано: _____ 26.08.2022