

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение по обследованию технического состояния объекта (по форме ГОСТ 31937-2011)

Адрес объекта	Республика Марий Эл, Куженерский район, п. Куженер, ул. Школьная, д.5а (ориентир дом), участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на восток
Время проведения обследования	Июнь 2023 г.
Организация, проводившая обследование	ООО «Институт строительно-технической экспертизы»
Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)	Особый статус объекту не присвоен
Тип проекта объекта	–
Проектная организация, проектировавшая объект	–
Строительная организация, возводившая объект	–
Год возведения объекта	Объект не завершён строительством
Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции	Не производилось
Собственник объекта	–
Форма собственности объекта	–
Конструктивный тип объекта	Смешанный
Число этажей	Одноэтажное в осях «1»-«4»/«А»-«И» и «11»-«15»/«А»-«И», трехэтажное в осях «5»-«10»/«А»-«И» (не считая технического этажа и чердачного этажа)
Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)	Не установлен (не предусмотрено техническим заданием)
Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)	Не установлен (не предусмотрено техническим заданием)
Установленная категория технического состояния (ТС) конструкций объекта	
Блок в осях «1»-«4» / «А»-«И» 1. Фундаменты 2. Стены 2.1. Стеновые ограждения	Блок в осях «1»-«4» / «А»-«И» 1. Аварийное 2. Ограниченно-работоспособное 2.1. -

Визит, инв. №	
Фотод. И дата	
Штамп, № табл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

151/23-ТО

3. Металлические колонны
4. Вертикальные связи, распорки и металлоконструкции балкона
5. Каркас стеновых ограждений
6. Прогонны
7. Горизонтальные связи
8. Фермы
9. Железобетонные колонны
10. Кровля

Блок в осях «5»-«10» / «А»-«И»

1. Фундаменты
2. Стены
3. Железобетонные колонны
4. Монолитные железобетонные балки
5. Перекрытия
6. Лестницы
7. Крыльцо
8. Кровля

Блок в осях «11»-«15» / «А»-«И»

1. Фундаменты
2. Стены
 - 2.1. Стеновые ограждения
3. Металлические колонны
4. Вертикальные связи, распорки и металлоконструкции балкона
5. Каркас стеновых ограждений
6. Прогонны
7. Горизонтальные связи
8. Фермы
9. Кровля

3. Аварийное
4. Аварийное
5. -
6. Аварийное
7. -
8. -
9. -
10. -

Блок в осях «5»-«10» / «А»-«И»

1. Аварийное
2. Аварийное
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -

Блок в осях «11»-«15» / «А»-«И»

1. Ограниченно-работоспособное
2. Аварийное
 - 2.1. -
3. Аварийное
4. Аварийное
5. -
6. Аварийное
7. Аварийное
8. Аварийное
9. -

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Лист
						151/23-ТО	5

**ПРИЛОЖЕНИЕ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ**

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							151/23-ТО	Лист
										119
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Выполнить демонтаж существующего объекта (полную замену конструкций) для осуществления нового строительства на месте демонтажа.

Выполнение работ по демонтажу объекта осуществлять в соответствии с разработанными техническими решениями и действующей нормативно технической документации.

[illegible]