

**ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ  
В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ  
Рубки прореживания**  
(вид мероприятия по уходу за лесами)

Арендатор лесного участка ООО «Венера»  
 Номер и дата договора аренды лесного участка №3 от 15.09.2006г.  
 Волжское лесничество-филиал ГКУ РМЭ «Западное межрайонное управление лесами»  
 Визимьярское участковое лесничество  
 Квартал 62  
 Выдел 87  
 Площадь 2.0 га (общая площадь выдела 4.9га)  
 Номер лесосеки 1

Категория защитности леса, расположенные в водоохранных зонах

1. Характеристика лесорастительных условий лесного участка: Счер, АЗ, рельеф равнинный, почва супесчаная, влажная

2. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) - проектируемая (после рубки)

Состав древостоя		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Количество деревьев по породам, тыс.шт./га		Сомкнутость (полнота G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота (тыс.шт./га)	
исходн.	проект.	исх.	проект.	исх.	проект.	исх.	проект.	исх.	проект.	исх.	проект.	исх.	проект.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9С	9С	49	49	18	18	18	18	1.007	0.758	0.8	0.63	нет	нет
1Б	1Б	49	49	18	18	18	18	0.074	0.023	0.1	0.09		
								1.081	0.781	0.9	0.72		

3. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов:  
 - мероприятия по уходу за лесами (лесосечные работы) проводятся в сроки, определенные лесной декларацией;

- оценка качества и эффективности проведенных работ проводится при осмотре лесосеки после окончания лесосечных работ в соответствии с порядком заключительного осмотра лесосеки, утвержденным приказом Минприроды России от 17.01.2022г. №23.

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

4.1. интенсивность рубок в % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) - 20%

4.2. объем вырубаемой древесины по породам (на 1 га) - 63.35 куб.м., в т.ч. сосны - 59.7 куб.м., ели - 0.65 куб.м., березы - 3.0 куб.м.

в т.ч. при прокладке технологических коридоров - 36.45 куб.м., в т.ч. сосны - 33.7 куб.м., березы - 2.35 куб.м., ели - 0.4 куб.м.;

4.3. сумма площадей сечений - 33.4 м2/га;

4.4. минимальная полнота - 0.7

5. Описание технологий выполнения работ (с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки):

- подготовительные лесосечные работы разметка в натуре границ погрузочных пунктов, трасс волоков (технологических коридоров), рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов, трассах волоков (технологических коридорах), рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе, установка информационных знаков;

- основные лесосечные работы валка назначенных в рубку деревьев на технологических полосах; трелевка древесины;

- заключительные лесосечные работы очистка, доочистка мест рубок от порубочных остатков.

Директор ООО «Венера»



Замалеев Б.И.

Дата 01.11.2023г.

Дата согласования \_\_\_\_\_

Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды  
Республики Марий Эл

Согласовано: 08.11.2023