

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ

Прореживание

(вид мероприятия по уходу за лесами)

Наименование арендатора лесного участка: ООО «Техносервис»

Номер и дата договора аренды лесного участка: №2 от 18 декабря 2012 г.

Лесничество, участковое лесничество, лесной участок: Моркинское лесничество-филиал ГКУ РМЭ «Востокмежупрлес», Зеленогорское участковое лесничество

Квартал: 58

Выдел: 9

Площадь: 22.4 га

Номер лесосеки: 4

Категория защитности: Запретные полосы вдоль водных объектов

1. Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в.т.ч. рельефа, гидрологические условия, почвы); Сбр А2, свежие, песчаная, рельеф волнистый, бонитет 2.

2. Характеристика насаждения: исходный (до рубки), проектируемая (после рубки)

Состав насаждения		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Количество деревьев по породам тыс. шт /га		Сомкнутость (полнота) по породам		Подрост: состав, возраст, высота (тыс.шт /га)	
исходный	проект	исх	проект	исх	проект	исх	проект	исх	проект	исх	проект	исх	проект
8С	8С	40	40	18	18	17	17	1,341	1,273	0,64	0,54	-	-
2С	2С	60	60	22	22	20	20	0,185	0,160	0,16	0,13		
+Б	+Б	40	40	16	16	16	16	0,02	0,017				

3. Этапы и сроки выполнения работ, учета и оценки их результатов: лесосечные работы в 2023- 2024 года; оценка качества выполненных мероприятий - проводится при осмотре лесосеки после окончания работ

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами:

4.1. интенсивность рубки в % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) 15 %

4.2. объем вырубаемых деревьев по породам (на 1 га), общий – 27,0 кбм, в.т.ч. сосна -26,5 кбм .береза- 0,5 кбм., в.т.ч при устройстве погрузочных площадок и технологических коридоров общий – 13,7 кбм, в.т.ч. сосна -13,2 кбм., береза- 0,5 кбм.,

4.3. сумма площадей сечения 23,7 кв.м на 1 га

4.4. минимальная сомкнутость крон -

5. Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических мероприятий, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты: разметка в натуре технологических коридоров (волоков) и погрузочных пунктов, установка предупредительных знаков; валка деревьев, обрубка сучьев, трелевка древесины, раскряжёвка на эстакаде, вывозка древесины; очистка лесосеки

Директор ООО «Техносервис»

Гибадуллин Р.И.

